

"Утверждаю"

Председатель Правления АО "ТАТЭК"

Демидов С.С.

" " 20__ г.

План модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" на 2022 год

тыс. тенге, без учета НДС

№ п/п	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Ед. изм.	Источник инвестиций (собственные средства, амортизационные отчисления)		в том числе					Примечание
				кол-во	сумма	СМР	инженерно-геодезические работы	экологический проект	экспертиза	технический надзор	
1	Модернизация ПС-110/10кВ №16Т "Батыс" г. Уштобе	1986	компл.	1	25 262,228	23 364,180	-	100,000	1 044,525	753,523	Замена трансформатора тока 110кВ на вводе
2	Модернизация ПС-110/35/10 кВ №159 "Карабулак" (замена КРУН 10 кВ)	1976	компл.	1	111 007,859	109 726,336	-	100,000	228,000	953,523	Замена ячекс серии К-37 на ячейки серии К-59 с вакуумными выключателями 10 кВ в кол-ве 14шт.
3	Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ №6701, 6702, 6704 от ПС-35/6кВ №167 г.Текели	1967	км.	42.1	403 846,952	395 875,936	5 600,000	100,000	498,772	1 772,244	Замена сущ. линии ВЛ-6 0,4 кВ на ВЛЗ-6 0,4 кВ с применением жб стоек марки СВ-95, СВ-105, СВ-110 и подвеской провода СИП-3, СИП-4. Замена ТП-10-0,4 кВ на КТПН-10-0,4 кВ в количестве 13 компл. Замена ВЛ-6кВ протяжен. 1,3км., замена ВЛ-0,4кВ протяжен. 29,1км.
4	Модернизация РП-10 кВ №5 г. Талдыкорган	1975	компл.	1	76 732,291	75 542,429	-	100,000	335,147	754,715	Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новое в связи с увеличением нагрузки. Переход на вакуумные выключатели 10 кВ. Текущий ремонт зданий
5	Модернизация РП-10 кВ №6 г. Талдыкорган	1984	компл.	1	78 150,670	76 890,330	-	100,000	365,615	794,725	
Итого					695 000,000	681 399,211	5 600,000	500,000	2 472,059	5 028,730	

Управляющий директор по производству

Управляющий директор по экономике и финансам

Технический директор

Джелдыбаев С.Б.

Адамбекова Г.Е.

Илипбаев Д.Ш.